

PLANTA GENERAL ESTANQUE DE PASO- AGUA CRUDA

ESCALA 1:50

SIMBOLOGIA

- TUBERIA ALIMENTACION AGUA CRUDA PROYECTADA AVANZA ENTERRADA
- TUBERIA IMPULSION AGUA CRUDA PLANTA ELEVADORA PROYECTADA AVANCE ENTERRADO
- CIERRO EXISTENTE PLAZA
- COLECTOR EXISTENTE CANAL AGUA CRUDA
- CAMARA DE INSPECCION CANAL EXISTENTE
- TUBERIA DE DESAGUE ESTANQUE PROYECTADO
- CAMARA DESACELERADORA PROYECTADA
- CAMARA DE INSPECCION PROYECTADA

DATOS IMPULSION

BOMBAS PROYECTADAS:
1 EN FUNCIONAMIENTO 1 STAND BY
(1+1)
MARCA: WILO
MODELO: Xiro SPI6.17-17-A1 XI6-9,3-B SUMERGIBLE
CAUDAL BOMBA : 300Lts/min
POTENCIA: 9.2Kw
H:127mca (ALTURA ELEVACION TOTAL)
H:189.90mca (ALTURA MAXIMA DE ELEVACION)

DATOS IMPULSION SENTINA

BOMBAS PROYECTADAS:
1 EN FUNCIONAMIENTO
MARCA: WILO
MODELO: Rexo UNI V05 T06-540
CAUDAL BOMBA : 200Lts/min
POTENCIA: 0.5Kw
H:3mca

DATOS CAUDAL CANAL EXISTENTE

CAUDAL MINIMO CANAL : 300Lt/min
CAUDAL MAXIMO CANAL : 600 Lt/min
Estos datos deberan ser ratificados s/caudales canal

TIEMPOS DE LLENADO

ALTURA A IMPULSAR	=	127m.c.a
DISTANCIA HORIZONTAL	=	700ml
Q de Motobomba	=	300 Lts/min
TIEMPO DE LLENADO ESTANQUE RIEGO 100m3	=	5.5Hrs

REV	FECHA	MODIFICACIONES
L_02	11-12-2020	EMITIDO PARA LICITACION
L_01	30-11-2020	EMITIDO PARA LICITACION
R_03	06-11-2020	EMITIDO PARA REVISION
R_02	23-10-2020	EMITIDO PARA REVISION
R_01	0-10-2020	EMITIDO PARA REVISION

VERSIÓN DE ARQUITECTURA

VER.	FECHA	NOMBRE DE ARCHIVO

Intexa INGENIERIA
Avda. Del Valle Sur N° 614 Piso 8
Ciudad Empresarial Huechuraba
Santiago – CHILE
FONO: (56-2) 2588-4500
www.grupointexa.cl

PLANTA GENERAL
ESTANQUE DE PASO
AGUA POTABLE

PROYECTÓ:	A.ROJAS.
DIBUJÓ:	A.ROJAS.
APROBÓ:	F.MORALES

IMPULSION
CERRO CALAN

DIRECCIÓN: CAMINO EL OBSERVATORIO 1888 COMUNA: LAS CONDES	LÁMINA: 02 DE 04
	ESCALA: INDICADAS
	FECHA: 11-12-2020
PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	CONTRATISTA
R.U.T. :69.070.400-5 R.L. : R.U.T. :	

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO DOMICILIARIA

PROYECTO INFORMATIVO	LÁMINA
N° Fecha	N° 02 DE 04
AVISO DE INICIO N° -----	FECHA
CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD N° 6744	FECHA

CALLE : CAMINO EL OBSERVATORIO
N° MUNICIPAL : 1888
LOTEO O POBLACIÓN :
COMUNA DE : LAS CONDES

UBICACIÓN

FIRMAS

PROYECTISTA	PROPIETARIO
NOMBRE : FELIPE MORALES OVANDO PROFESIÓN : INGENIERO CONSTRUCTOR RUT : 16.400.341-3 DOMICILIO : AV. DEL VALLE SUR 614, PISO8	NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES XX RUT : 69.070.400-5 DOMICILIO : PLENTY ALTO
CONTRATISTA	PROYECTO DEFINITIVO CERTIFICADO DE RECEPCIÓN N° Fecha
NOMBRE : PROFESIÓN : RUT : DOMICILIO :	FIRMA EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS

SE PROHIBE EDITAR, ALTERAR Y/O MODIFICAR SU CONTENIDO

ESTE PLANO ES PROPIEDAD INTELECTUAL DE INTEXA INGENIERIA